POLITECNICO DI TORINO

AREA EDILIZIA E LOGISTICA
C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 24 - 10129 TORINO

ID_Intervento **000011_06MS_TO_POL005_RISTRUT_EDIL_IEL_IME**
Sub_Intervento **005_2018_SOTTOTETTI GR 3**

RIQUALIFICAZIONE EDILE E STRUTTURALE DELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI DENOMINATI 3G, 3I, 3L E 3Q DEL POLITECNICO DI TORINO

PROGETTO ESECUTIVO

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Arch. M. Garis

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Arch. C. Corradino
Via dei Mille, 26
Torino

Iscrizione Ordine Architetti
Provincia di Asti - n. 227

PROGETTO ARCHITETTONICO
POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Ing. G. Rinaldis
Via XXV Aprile, 20
Nichelino - TO

Iscrizione Ordine Ingegneri
Provincia di Torino - n. 9519K

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI
POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Lombardi ingegneria S.r.l.
via Giotto 36, 20145 Milano
Ordine Ingegneri TO n. 10000K

Ing. A. Damiani
Iscrizione Ordine Ingegneri
Provincia di Milano - n. A26762

Ing. M. Cova
Iscrizione Ordine Ingegneri
Provincia di Torino - n. 10000K

PROGETTO STRUTTURALE
POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA

Ing. G. Rinaldis
Via XXV Aprile, 20
Nichelino - TO

Iscrizione Ordine Ingegneri
Provincia di Torino - n. 9519K

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA

PROGETTO IMPIANTI ANTINCENDIO
POLITECNICO DI TORINO - AREA EDILIZIA E LOGISTICA

REVISIONI

N°	Descrizione	Data
1		
2		
3		
4		
5		

Data Redazione	Ottobre 2018	Verifica Redazione	
Data Emissione		Verifica Emissione	
Nome file	000011_005_ESE_CSP_STM_001.pdf		
File stile di stampa (ctb)			
Modello	M03_CARTIGLIO	N° Revisione 001	Data Revisione 17/07/2015

Codice Tavola: 000011_005_ESE_CSP_STM_001

Scala: ---

Titolo Tavola:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

N° Tavola: STM 001

A TERMINE DI LEGGE IL POLITECNICO DI TORINO SI RISERVA LA PROPRIETA' DI QUESTO DOCUMENTO CHE NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
1 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese							
	Recinzione cantiere su strada ambito LG		40,00			40,00		
	Chiusura strada in fase di sollevamento box decontaminazione ambito LG con autogru		30,00			30,00		
	Chiusura strada in fase di discesa box decontaminazione ambito LG con autogru		30,00			30,00		
	Recinzione su strada durante battitura dei rivestimenti ambito LG		20,00			20,00		
	SOMMANO m					120,00	3,60	432,00
2 28.A05.E10. 005	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per il primo mese							
	Recinzione cantiere su area parcheggio ambito IQ		50,00			50,00		
	Chiusura strada in fase di sollevamento box decontaminazione ambito IQ con autogru		20,00			20,00		
	Chiusura strada in fase di discesa box decontaminazione ambito IQ con autogru		20,00			20,00		
	Chiusura su strada durante battitura dei rivestimenti ambito IQ		20,00			20,00		
	SOMMANO m					110,00	3,60	396,00
3 28.A05.E10. 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo							
	Recinzione di cantiere su strada ambito LG per n. 8 mesi successivi al primo	8,00	40,00			320,00		
	SOMMANO m					320,00	0,50	160,00
4 28.A05.E10. 010	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, ... montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare nolo per ogni mese successivo al primo							
	Recinzione di cantiere su area parcheggio ambito IQ per n. 9 mesi successivi al primo	9,00	50,00			450,00		
	SOMMANO m					450,00	0,50	225,00
5 04.P82.A03. 005	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente. Catenella a maglie							
	Delimitazione aree di deposito ambito LG		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,52	45,60
6 04.P82.A03. 005	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Catenella a maglie bianco-rosse in materiale plastico da sorreggersi mediante paletti di cui al punto precedente. Catenella a maglie							
	Delimitazione aree di deposito ambito IQ		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00	1,52	45,60
7 04.P82.A02. 005	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm, realizzato in colore a bande alternate bianche e ... stesa o recupero della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli stessi. Paletto in materiale plastico							
	Delimitazione aree di deposito ambito LG					30,00		
	A RIPORTARE					30,00		1´304,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,00		1´304,20
	SOMMANO cad					30,00	10,34	310,20
8 04.P82.A02. 005	Materiale per segnaletica temporanea,sicurezza sui cantieri, vestiario e d.p.i. Paletto in materiale plastico h=90 cm, diam. 30 mm, realizzato in colore a bande alternate bianche e ... stesa o recupero della catena in materiale plastico eventualmente sostenuta dagli stessi. Paletto in materiale plastico Delimitazione aree di deposito ambito IQ					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	10,34	310,20
9 04.P83.A01. 010	Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, ... arreggiata tracciati come ripasso o nuovo impianto, in colore giallo RAL 1003, per demarcazioni uso cantiere temporaneo. Realizzazione di segnaletica orizzontale per posto auto disabile temporaneo		5,00	2,500		12,50		
	SOMMANO m²					12,50	3,23	40,38
10 28.A20.A20. 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. Cartelli di cantiere ambito LG					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,36	4,08
11 28.A20.A20. 010	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata m ... o sufficientemente illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro. Cartello LxH=50x70 cm - d=16m. Cartelli di cantiere ambito IQ					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,36	4,08
12 28.A20.A05. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm) Cartelli di cantiere ambito LG					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,84	108,40
13 28.A20.A05. 010	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione media (fino a 50x50 cm) Cartelli di cantiere ambito IQ					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	10,84	108,40
14 28.A20.C10. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna Luci di segnalazione cantiere su strada ambito LG					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,86	23,44
15 28.A20.C10. 005	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo. Durata 1 anno cadauna Luci di segnalazione cantiere su strada ambito IQ					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	5,86	23,44
	A RIPORTARE							2´236,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							2´236,82
16 28.A15.A10. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere Impianto di messa a terra cantiere comprensivo di collegamenti a ponteggio ed ascensore di cantiere ambito LG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	257,21	257,21
17 28.A15.A10. 005	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscela ... baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm². temporaneo per la durata del cantiere Impianto di messa a terra cantiere comprensivo di collegamenti a ponteggio ed ascensore di cantiere ambito IQ					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	257,21	257,21
18 06.A09.M06. 005	F.O. Fornitura in opera di quadro prese in pvc F.O. di quadro prese da parete con interr. MTD 16A 2P Idn 0,03A e 4 prese Quadro impianto piano terra ambito LG Quadri impianto piano copertura ambito LG					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	146,73	440,19
19 06.A09.M06. 005	F.O. Fornitura in opera di quadro prese in pvc F.O. di quadro prese da parete con interr. MTD 16A 2P Idn 0,03A e 4 prese Quadro impianto piano terra ambito IQ Quadro impianto piano copertura ambito IQ					1,00 2,00		
	SOMMANO cad					3,00	146,73	440,19
20 28.A05.D10. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... avoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese Box ufficio spogliatoio e servizi ambito LG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	406,12	406,12
21 28.A05.D10. 005	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... avoli e sedie. Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese Box ufficio spogliatoio e servizi ambito IQ					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	406,12	406,12
22 28.A05.D10. 010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo Box ufficio spogliatoio e servizi ambito LG per n. 8 mesi successivi al primo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	180,49	1´443,92
23 28.A05.D10. 010	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acci ... nto a fine opera. Arredamento							
	A RIPORTARE							5´887,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5´887,78
	minimo: armadi, tavoli e sedie. costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo							
	Box ufficio spogliatoio e servizi ambito IQ per n. 9 mesi successivi al primo					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	180,49	1´624,41
24 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100							
	Per sollevamento unità di decontaminazione e successiva discesa ambito LG					48,00		
	SOMMANO h					48,00	45,66	2´191,68
25 01.P24.L10.005	Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra ed il funzionamento Della portata fino a q 100							
	Per sollevamento unità di decontaminazione e successiva discesa ambito IQ					48,00		
	SOMMANO h					48,00	45,66	2´191,68
26 28.A10.D45.005	KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere. dotazione professionale							
	Attrezzatura per montaggio ponteggi, passerella e ascensore/montacarichi da cantiere ambito LG					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	180,49	541,47
27 28.A10.D45.005	KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino professionale in poliestere. dotazione professionale							
	Attrezzatura per montaggio ponteggi, passerella e ascensore/montacarichi da cantiere ambito IQ					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	180,49	541,47
28 01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni							
	Ponteggio di risalita e avvicinamento ambito LG			3,600	24,000	86,40		
	Ponteggio di discesa su vano sottotetto ambito LG			1,800	5,000	9,00		
	SOMMANO m²					95,40	8,38	799,45
29 01.P25.A60.010	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo							
	Ponteggio di risalita e avvicinamento ambito LG per n. 7.5 mesi successivi al primo	7,50		3,600	24,000	648,00		
	Ponteggio di discesa su vano sottotetto ambito LG per n. 6.5 mesi successivi al primo	6,50		1,800	5,000	58,50		
	SOMMANO m²					706,50	1,43	1´010,30
30 01.P25.A60.005	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni							
	Ponteggio di risalita e avvicinamento ambito IQ			3,600	24,000	86,40		
	Ponteggio di discesa su vano sottotetto ambito IQ			1,800	5,000	9,00		
	A RIPORTARE					95,40		14´788,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					95,40		14´788,24
	SOMMANO m²					95,40	8,38	799,45
31 01.P25.A60. 010	Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo							
	Ponteggio di risalita e avvicinamento ambito IQ per n. 8.5 mesi successivi al primo	8,50		3,600	24,000	734,40		
	Ponteggio di discesa su vano sottotetto ambito IQ per n. 7.5 mesi successivi al primo	7,50		1,800	5,000	67,50		
	SOMMANO m²					801,90	1,43	1´146,72
32 28.A05.B15. 005	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.							
	Parapetto laterale ad argano ambito LG		3,60			3,60		
	SOMMANO m					3,60	11,73	42,23
33 28.A05.B15. 005	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cig ... te durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.							
	Parapetto laterale ad argano ambito IQ		3,60			3,60		
	SOMMANO m					3,60	11,73	42,23
34 01.P25.E10.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante ad una sola coppia di montanti, con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50, portata kg 1000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base fino a m 10 d'altezza							
	Ascensore da cantiere montaggio base ambito LG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	193,70	193,70
35 01.P25.E10.0 10	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante ad una sola coppia di montanti, con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50, portata kg 1000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per ogni metro di altezza oltre i 10 metri							
	Montaggio parte superiore ascensore da cantiere ambito LG					14,00		
	SOMMANO m					14,00	4,46	62,44
36 01.P25.E00.0 05	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, ad una sola coppia di montanti, con velocita' di sollevamen ... to, carrellato e trainabile ad una velocita' inferiore a 15 km orari Con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50 - port.kg 1000							
	Noleggio ascensore da cantiere ambito LG					250,00		
	SOMMANO d					250,00	59,54	14´885,00
37 01.P25.E10.0 05	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante ad una sola coppia di montanti, con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50, portata kg 1000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per la base fino a m 10 d'altezza							
	Ascensore da cantiere montaggio base ambito IQ					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	193,70	193,70
38 01.P25.E10.0 10	Montaggio e smontaggio di ponteggio elettrico autosollevante ad una sola coppia di montanti, con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50, portata kg 1000 ed altezza raggiungibile fino a m 100 circa Per ogni metro di altezza oltre i 10							
	A R I P O R T A R E							32´153,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							32´153,71
	metri Montaggio parte superiore ascensore da cantiere ambito IQ					14,00		
	SOMMANO m					14,00	4,46	62,44
39 01.P25.E00.005	Nolo di ponteggio elettrico autosollevante ad innesti, ancorabile alla parete, altezza raggiungibile fino a m 100 circa, ad una sola coppia di montanti, con velocita' di sollevamen ... to, carrellato e trainabile ad una velocita' inferiore a 15 km orari Con piano di lavoro di m 3, 50x1, 50 - port.kg 1000 Noleggio ascensore da cantiere ambito IQ					275,00		
	SOMMANO d					275,00	59,54	16´373,50
40 E.OS.WW.005	Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillatire con nastro adesivo specifico Incapsulamento aree di transito per accesso e per sigillatura materiali ambito LG					150,00		
	SOMMANO m2					150,00	4,37	655,50
41 E.OS.WW.005	Confinamento statico ambientale tramite politenatura delle superfici interne, eseguito applicando un doppio telo di polietilene autoestinguente, spessore minimo 5 di colore bianco latte, posto in opera senza sottostrutture, con sovrapposizioni e sigillatire con nastro adesivo specifico Incapsulamento aree di transito per accesso e per sigillatura materiali ambito IQ					150,00		
	SOMMANO m2					150,00	4,37	655,50
42 01.P25.C15.005	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... uata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni							
	Passerela in tubo e giunto sopra copertura ambito LG	33,00	1,80	1,800		106,92		
	Passerela in tubo e giunto sopra copertura ambito LG	7,00	1,80	1,200		15,12		
	SOMMANO m²					122,04	20,31	2´478,63
43 01.P25.C15.010	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo							
	Nolo Passerella in tubo e giunto spora la copertura ambito LG per n. 7 mesi successivi al primo	33,00	1,80	1,800	7,000	748,44		
	Nolo Passerella in tubo e giunto spora la copertura ambito LG per n. 7 mesi successivi al primo	7,00	1,80	1,200	7,000	105,84		
	SOMMANO m²					854,28	2,35	2´007,56
44 01.P25.C15.005	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... uata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni							
	Passerela in tubo e giunto sopra copertura ambito IQ	14,00	1,80	1,800		45,36		
	Passerela in tubo e giunto sopra copertura ambitoIQ	4,00	1,80	1,200		8,64		
	SOMMANO m²					54,00	20,31	1´096,74
45 01.P25.C15.010	Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo - giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggi ... in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del pianodi lavoro Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo							
	Nolo Passerella in tubo e giunto spora la copertura ambito IQ per n. 8 mesi successivi al primo	14,00	1,80	1,800	8,000	362,88		
	A RIPORTARE					362,88		55´483,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					362,88		55´483,58
	Nolo Passerella in tubo e giunto spora la copertura ambito IQ per n. 8 mesi successivi al primo	4,00	1,80	1,200	8,000	69,12		
	SOMMANO m²					432,00	2,35	1´015,20
46 E OS KK 010	Progetto e calcolo ponteggio metallico ex Art. 32 DPR 164/56, da calcolare in base alle tariffe professionali vigenti. Progetto per passerella ambito LG					1,00		
	Progetto per ponteggio di salita in copertura ambito LG					1,00		
	Progetto per struttura ingresso da copertura a sottotetto ambito LG					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	630,00	1´890,00
47 E OS KK 010	Progetto e calcolo ponteggio metallico ex Art. 32 DPR 164/56, da calcolare in base alle tariffe professionali vigenti. Progetto per passerella ambito IQ					1,00		
	Progetto per ponteggio di salita in copertura ambito IQ					1,00		
	Progetto per struttura ingresso da copertura a sottotetto ambito IQ					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	630,00	1´890,00
48 28.A05.E35. 010	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia Pareti in cartongesso elemento protettivo su copertura e relative compartimentazioni ambito LG					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	39,71	2´382,60
49 28.A05.E35. 010	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estr ... durata del cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete Lastra doppia Pareti in cartongesso elemento protettivo su copertura e relative compartimentazioni ambito IQ					60,00		
	SOMMANO m²					60,00	39,71	2´382,60
50 28.A05.E15. 005	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pann ... nee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese Pareti in lamiera di elemento protettivo su copertura ambito LG					60,00		
	Tetto elemento protettivo su copertura ambito LG					25,00		
	SOMMANO m²					85,00	8,87	753,95
51 28.A05.E15. 010	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pann ... e parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il primo Pareti elemento protettivo su copertura per n. 6.5 mesi successivi al primo ambito LG	60,00			6,500	390,00		
	Tetto elemento protettivo su copertura per n.6.5 mesi successivi al primo ambito LG	25,00			6,500	162,50		
	SOMMANO m					552,50	2,68	1´480,70
52 28.A05.E15. 005	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pann ... nee; lo smantellamento,							
	A RIPORTARE							67´278,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							67´278,63
	l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per sviluppo a metro quadrato per il primo mese							
	Pareti in lamiera di elemento protettivo su copertura ambito IQ					60,00		
	Tetto elemento protettivo su copertura ambito IQ					25,00		
	SOMMANO m²					85,00	8,87	753,95
53 28.A05.E15. 010	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pann ... e parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera per ogni mese oltre il primo							
	Pareti elemento protettivo su copertura per n. 7.5 mesi successivi al primo ambito IQ	60,00			7,500	450,00		
	Tetto elemento protettivo su copertura per n.6 mesi successivi al primo ambito IQ	25,00			7,500	187,50		
	SOMMANO m					637,50	2,68	1´708,50
54 02.P02.A22. 020	Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: per altezza da 4 m a 6 m							
	Puntellamento di sicurezza porzione solaio da demolire ambito LG	1,00	3,60	3,600		12,96		
	SOMMANO m²					12,96	95,14	1´233,01
55 02.P02.A22. 020	Puntellamento di volta e solaio per rinforzo o demolizione parziale misurato in pianta per la superficie di volta o solaio puntellata, compresi ingabbiatura, controventatura e il successivo smantellamento: per altezza da 4 m a 6 m							
	Puntellamento di sicurezza porzione solaio da demolire ambito IQ	1,00	3,60	3,600		12,96		
	SOMMANO m²					12,96	95,14	1´233,01
56 ME.06.040.0 110	Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete.							
	Lampade interne per illuminazione percorsi ambito LG					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	39,47	236,82
57 ME.06.040.0 110	Lampada portatile a tubo fluorescente da 6 W, batterie al Pb 6V 5 Ah, autonomia 6 ore, tensione di ricarica 230 V 50 Hz, spia di segnalazione carica e cavo per allacciamento alla rete.							
	Lampade interne per illuminazione percorsi ambito IQ					9,00		
	SOMMANO cad					9,00	39,47	355,23
58 ME.04.030.0 010	Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspiraz ... ssione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica, indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley.							
	Gruppo elettrogeno di sicurezza per mantenimento attivo di impianti di aerazione, da posizionare in adiacenza all'unita di decontaminzaione ambito LG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	722,41	722,41
59 ME.04.030.0 010	Generatore di corrente portatile, alimentato a benzina verde, tensione in uscita 230V, potenza 1,17/1,45 KVA, frequenza 50 Hz, raffreddamento ad aria, avviamento a strappo, aspiraz ... ssione acustica a 7 m 65 dbA, dotato di protezione termica, indicatore di tensione, 1 presa monofase 230V 16A e trolley.							
	Gruppo elettrogeno di sicurezza per mantenimento attivo di impianti di aerazione, da posizionare in adiacenza all'unita di decontaminzaione ambito IQ					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		73´521,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					1,00		73´521,56
	SOMMANO cad					1,00	722,41	722,41
60 03.11.040.001b	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 50 mm.							
	Impianto per acqua doccia Box di decontaminazione amianto ambito LG		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	17,13	1´027,80
61 03.11.040.001b	Impianto di distribuzione di acqua potabile per cantiere, realizzato con tubazione a vista in PEAD, compreso giunzioni, allacci e pezzi speciali; diametro fino a 50 mm.							
	Impianto per acqua doccia Box di decontaminazione amianto ambito IQ		40,00			40,00		
	SOMMANO m					40,00	17,13	685,20
62 28.A05.D35.005	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l. ..							
	Serbatoio accumulo acque da box ad uso decontaminazione ambito LG					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,42	153,42
63 28.A05.D35.005	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l. ..							
	Serbatoio accumulo acque da box ad uso decontaminazione ambito IQ					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	153,42	153,42
64 01.P25.C60.005	Carrozzone o carovana per custodi attrezzi e materiali, compresa ogni spesa per il trasporto sul luogo d'impiego ed il successivo rientro							
	Sgabelli su ruote e trasportini per lavoro in ambienti confinati ambito LG	3,00			225,000	675,00		
	SOMMANO d					675,00	3,78	2´551,50
65 01.P25.C60.005	Carrozzone o carovana per custodi attrezzi e materiali, compresa ogni spesa per il trasporto sul luogo d'impiego ed il successivo rientro							
	Sgabelli su ruote e trasportini per lavoro in ambienti confinati ambito IQ	3,00			250,000	750,00		
	SOMMANO d					750,00	3,78	2´835,00
66 05.P14.A05.005	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilan ... , bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media Sino a kW 2,5 (potenza termica)							
	VMC per aerare il locale sottotetto confinato da posizionare almeno su tre PUnti (filtro per polveri d'amianto compreso) ambito LG					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	195,35	586,05
67 05.P14.A05.005	Ventilconvettore di qualunque tipo, dimensione, a due o quattro tubi, completo di struttura portante in lamiera di acciaio zincato, mobiletto in lamiera verniciato, gruppo ventilan ... , bacinella di raccogli condensa eventuale, accessori, dimensionati alla velocita' media Sino a kW 2,5 (potenza termica)							
	VMC per aerare il locale sottotetto confinato da posizionare almeno su tre PUnti (filtro per polveri d'amianto compreso) ambito IQ					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	195,35	781,40
68 06.A01.B04.025	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo							
	A RIPORTARE							83´017,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							83´017,76
	H05VV-K 5 x 2,5 Collegamenti elettrici di cantiere ambito LG					150,00		
	SOMMANO m					150,00	3,42	513,00
69 06.A01.B04. 025	F.O. Fornitura in opera di cavi per servizio mobile (sforzi meccanici medi) di pentapolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo H05VV-K 5 x 2,5 Collegamenti elettrici di cantiere ambito IQ					120,00		
	SOMMANO m					120,00	3,42	410,40
70 E OS XX 140 a	Filtro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo settimanale. Filtro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo settimanale. calcolo per 3 operai per 2 settimane ambito LG	3,00	2,00			6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	17,67	106,02
71 E OS XX 120 a	Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di amianto (filtro P3), da utilizzare ove non sia necessario un sistema di ventilazione assistita o l'uso di maschere a pieno faccial ... ove non sia necessario un sistema di ventilazione assistita o l'uso di maschere a pieno facciale (UNI EN 149). Monouso. calcolo per 2 cambi giornalieri per 3 operari per 2 settimane ambito LG	3,00	14,00		2,000	84,00		
	SOMMANO cad.					84,00	8,55	718,20
72 E OS XX 135 a	Prefiltro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo giornaliero. Prefiltro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo giornaliero. calcolo per 3 operai per 14 giorni ambito LG	3,00	14,00			42,00		
	SOMMANO cad.					42,00	2,09	87,78
73 E OS XX 140 a	Filtro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo settimanale. Filtro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo settimanale. calcolo per 3 operai per 3 settimane ambito IQ	3,00	3,00			9,00		
	SOMMANO cad.					9,00	17,67	159,03
74 E OS XX 120 a	Facciale filtrante idoneo in presenza di fibre di amianto (filtro P3), da utilizzare ove non sia necessario un sistema di ventilazione assistita o l'uso di maschere a pieno faccial ... ove non sia necessario un sistema di ventilazione assistita o l'uso di maschere a pieno facciale (UNI EN 149). Monouso. calcolo per 2 cambi giornalieri per 3 operari per 3 settimane ambito IQ	3,00	21,00		2,000	126,00		
	SOMMANO cad.					126,00	8,55	1´077,30
75 E OS XX 135 a	Prefiltro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo giornaliero. Prefiltro per maschera a pieno facciale. (nei lavori in presenza di materiali contenente amianto). Costo giornaliero. calcolo per 3 operai per 21 giorni ambito IQ	3,00	21,00			63,00		
	SOMMANO cad.					63,00	2,09	131,67
76 E.OS.X.355	Tuta a tre strati di fibre non tessute di polipropilene (SMS) di colore bianco conforme alla direttiva 89/686/EEC e alla norma EN 340, con elestico in vita, ai polsi e alle cavigli ... ropulizia e verniciatura a spruzzo. Monouso (nota: nei lavori di bonifica amianto servono 4 tute el giorno per operario) Calcolo per 3 operai per 14 giorni ambito LG	3,00	14,00			42,00		
	A RIPORTARE					42,00		86´221,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					42,00		86´221,16
	SOMMANO cadauno					42,00	6,98	293,16
77 E.OS.X.355	Tuta a tre strati di fibre non tessute di polipropilene (SMS) di colore bianco conforme alla direttiva 89/686/EEC e alla norma EN 340, con elestico in vita, ai polsi e alle cavigli ... ropulizia e verniciatura a spruzzo. Monouso (nota: nei lavori di bonifica amianto servono 4 tute el giorno per operario)							
	Calcolo per 3 operai per 21 giorni ambito IQ	3,00	21,00			63,00		
	SOMMANO cadauno					63,00	6,98	439,74
78 07.31.001.002	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso interamente ricoperto in nitrile, conforme alla norma UNI-EN 388, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio.							
	Guanti di sicurezza per tre operatori considerando due cambi al giorno per 14 giorni ambito LG	3,00	14,00		2,000	84,00		
	SOMMANO n.*mesi					84,00	2,37	199,08
79 07.31.001.002	Guanto in nitrile con supporto interno in cotone e dorso interamente ricoperto in nitrile, conforme alla norma UNI-EN 388, lunghezza 27 cm; costo mensile al paio.							
	Guanti di sicurezza per tre operatori considerando due cambi al giorno per 21 giorni ambito IQ	3,00	21,00		2,000	126,00		
	SOMMANO n.*mesi					126,00	2,37	298,62
80 S.001.030.010.i	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di contro ... e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 21A 113BC							
	Estintori da distribuire su area a terra, su copertura e su due ali area sottotetto ambito LG					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	50,35	201,40
81 S.001.030.010.i	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di contro ... e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore. Da 6 kg, classe 21A 113BC							
	Estintori da distribuire su area a terra, su copertura e su tre ali area sottotetto ambito IQ					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	50,35	251,75
82 01.07.020.001	Cassetta di pronto soccorso di cui agli artt. 29 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone ... cche, per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.							
	2 cassette pronto soccorso al suolo ed in copertura ambito LG					2,00		
	SOMMANO cadauna					2,00	60,34	120,68
83 01.07.020.001	Cassetta di pronto soccorso di cui agli artt. 29 e 56 del D.P.R. 19 Marzo 1956, n. 303, concernente norme generali per l'igiene del lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone ... cche, per fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del medico.							
	2 cassette pronto soccorso al suolo ed in copertura ambito IQ					2,00		
	SOMMANO cadauna					2,00	60,34	120,68
84 06.26.200.001	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto.							
	Gestione emergenze in ambiente confinato con addestramento imprese / lavoratori autonomi in sub appalto ambito LG					8,00		
	A R I P O R T A R E					8,00		88´146,27

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					8,00		88´146,27
	SOMMANO n.*mesi					8,00	139,45	1´115,60
85 06.26.200.001	Servizio di gestione delle emergenze da parte di personale addestrato, compreso la verifica delle attrezzature necessarie e l'addestramento periodico per l'uso delle stesse; costo mensile per addetto. Gestione emergenze in ambiente confinato con addestramento imprese / lavoratori autonomi in sub appalto ambito IQ					9,00		
	SOMMANO n.*mesi					9,00	139,45	1´255,05
86 28.A20.F15.005	Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza. Barella per trasporto fuori da sottotetto di eventuale infortunato ambito LG					225,00		
	SOMMANO d					225,00	0,41	92,25
87 28.A20.F15.005	Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera. In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza. Barella per trasporto fuori da sottotetto di eventuale infortunato ambito IQ					250,00		
	SOMMANO d					250,00	0,41	102,50
88 28.A20.E15.005	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni. nolo per un mese Ricetrasmittenti per comunicazioni interne ambito LG					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,29	165,80
89 28.A20.E15.005	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni. nolo per un mese Ricetrasmittenti per comunicazioni interne ambito IQ					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	8,29	165,80
90 01.P25.B00.005	Affitto di paranco di qualsiasi portata Paranco per sollevamento materiali e barella ambito LG					225,00		
	SOMMANO d					225,00	0,89	200,25
91 01.P25.B00.005	Affitto di paranco di qualsiasi portata Paranco per sollevamento materiali e barella ambito IQ					250,00		
	SOMMANO d					250,00	0,89	222,50
92 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali Moviere per gestire ingresso/uscita/manovra mezzi considerando una presenza di circa 10 ore al mese per 9 mesi ambito LG					90,00		
	SOMMANO h					90,00	27,00	2´430,00
93 01.P01.A30.005	Operaio comune Ore normali Moviere per gestire ingresso/uscita/manovra mezzi considerando una presenza di circa 10 ore al mese per 10 mesi ambito IQ					100,00		
	SOMMANO h					100,00	27,00	2´700,00
94 28.A35.A05.005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc n.1 riunione ogni settimana per 38 settimane ambito LG					38,00		
	A R I P O R T A R E					38,00		96´596,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					38,00		96´596,02
	SOMMANO cad					38,00	60,00	2´280,00
95 28.A35.A05. 005	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc n.1 riunione ogni settimana per 42 settimane ambito IQ					42,00		
	SOMMANO cad					42,00	60,00	2´520,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							101´396,02
	T O T A L E euro							101´396,02

Ottobre 2018

Il Tecnico
Arch. Corradino C.

ORDINE ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI ASTI
Arch. CORRADINO CORRADO
Pos. 227

	A RIPORTARE							