



## **Realizzazione di nuovo punto ristoro/break presso la sede centrale del Politecnico di Torino.**

A seguito di richiesta di chiarimenti si specifica che la realizzazione dell'area ristoro per studenti, con distributori automatici di alimenti e bevande comprende i seguenti interventi principali:

- Rimozione dei serramenti esterni e demolizione di murature esterne, apertura di nuovi varchi;
- Realizzazione strutture in c.a. gettato in opera per gli orizzontamenti e pilastri in acciaio;
- Tamponamento facciate in muratura a blocchi di laterizio porizzato. Serramenti esterni con telaio in alluminio a taglio termico;
- Realizzazione balconata a sbalzo su cortile, con un frangisole metallico fisso;
- Realizzazione nuova scala in acciaio;
- Realizzazione controsoffittatura ambienti e pavimentazione in grès ceramico;
- Installazione di una piattaforma elevatrice;
- Realizzazione impianto di condizionamento e riscaldamento mediante ventilconvettori installati a pavimento;
- Realizzazione impianto di ricambio aria meccanizzato;
- Realizzazione impianti elettrici e speciali per i nuovi ambienti: illuminazione, illuminazione di sicurezza e forza motrice, cablaggio telefonico, dati e Wi-Fi, sistema di regolazione e controllo degli impianti meccanici e di illuminazione.